
PRZEDMIAR

Nazwa i kod wg CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa inwestycji : OSUSZENIE I ZAIZOLOWANIE FUNDAMENTÓW KOŚCIOŁA
Adres inwestycji : Kościół pw. Św. Józefa - ul. Warszawska 177 w Sannikach
Nazwa inwestora : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa
Adres inwestora : Sanniki , ul. Warszawska 177 (09-540 Sanniki)

Sporządził kalkulacje : mgr inż. Jerzy Kopyś
Data opracowania : 30.09.2024 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wstępne			
1	KNR 4-01	Sprawdzenie, oczyszczenie i dokonanie bieżących napraw rur spustowych	m		
d.1	0529-03 z.sz. 2.5. analogia	10*6.50	m	65.00	
				RAZEM	65.00
2	Kalkulacja d.1 własna	Sprawdzenie, oczyszczenie i dokonanie bieżących napraw rynien półokrągłych	m		
		41.04*2+20.79	m	102.87	
				RAZEM	102.87
3	Kalkulacja d.1 własna	Odkrycie końcówek rur spustowych	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
4	Analiza indywidualna na podstawie KNR 4-01 0527-07	Przedłużenie rur spustowych na około 2.0 m od budynku	m		
d.1		10*2.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 2-31 d.1 0606-01 analogia	Podłożenie ścieków betonowych pod końcówki przełożonych rur spustowych	m		
		10*1.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Oczyszczenie i impregnacja odsłoniętego muru zewnętrznego			
6	TZKNBK VIII d.2 05-147 analogia	Staranne oczyszczenie odsłoniętego muru z zaprawy cementowej	m ²		
		12.00*1.50	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
7	TZKNBK VIII d.2 05-141 analogia	Usunięcie luźnych spoin cementowych	m ²		
		poz.6	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
8	KNR-W 7-12 d.2 0302-05 analogia	Oczyszczenie powierzchni muru zewnętrznego strumieniem z delikatnym ścierniwem dobranym do właności materiału ceramicznego, bez środków chemicznych. Czyszczenie przeprowadzać przy ciepłej i bezwietrznej pogodzie	m ²		
		poz.6+125.00*0.60	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
9	TZKNBK VII d.2 -271 analogia	Dezynfekcja murów preparatami zwalczającymi pleśń i grzyby metodą trzykrotnego oprysku. Przy stosowaniu preparatów należy przestrzegać zaleceń producenta	m ²		
		poz.8	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
3		Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej			
10	KNR AT-25 d.3 0105-05 analogia	Wykonanie iniekcji poziomej dwurzędowej jednostronnej	m		
		125	m	125.00	
				RAZEM	125.00
4		Zabezpieczenie powierzchni izolowanego muru			
11	TZKNBK VIII d.4 05-135 analogia	Wypełnienie ubytków zaprawą renowacyjną	m ²		
		poz.8	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
12	TZKNBK VIII d.4 06-23 analogia	Zabezpieczenie lica muru mineralnym szlaczem izolacyjnym o dobrej przyczepności do połaża i wysokiej przepuszczalności pary wodnej, odpornej na siarczany i sole	m ²		
		poz.8	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
5		Prace końcowe			
13	Analiza własna d.5	Bieżąca naprawa utwardzonej powierzchni przed elewacją frontową z płyt betonowych.	m ²		
		80.00	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00