

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej
ADRES INWESTYCJI:	Sanniki działka nr ewid. 160
NAZWA INWESTORA:	Miasto i Gmina Sanniki
ADRES INWESTORA:	ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

DATA OPRACOWANIA: 2018-04-09

WYKONAWCA:

INVESTOR:

W ramach inwestycji przewidziano:

- Wykonanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
- Montaż dwóch bramek piłkarskich, oraz 4 chorągiewek narożnikowych
- Montaż dwóch wiat dla 12 zawodników
- Montaż wiaty dla sędziów i lekarzy – 6os.
- Montaż instalacji nawodniającej wraz z dyszami nawodniającymi – 10szt. kierunkowych i 2szt dookólne
- Montaż koszy na śmieci -3szt
- Montaż stojaka na rowery 15 miejscowego – 1szt.
- Montaż tablicy informacyjnej – 1szt.
- Montaż piłkochwyków za bramkami
- Pielęgnację boiska

Roboty demontażowe i odtworzenie zieleni niskiej do wykonania przez Inwestora poza zakresem inwestycji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45212200-8	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
1 d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty geodezyjne - ustalenie repera roboczego, pomiary, inwentaryzacja	ha		
		6500 / 10000	ha	0,65	
				RAZEM	0,65
2 d.1	KNNR-W 10 2405-05	Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV	m2		
		1140	m2	1 140,000	
				RAZEM	1 140,000
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1140 * 0,15	m3	171,00	
				RAZEM	171,00
4 d.1	KNKRB 6 0102-02	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana mechanicznie	m3		
		1140 * 0,15	m3	171,000	
				RAZEM	171,000
5 d.1	kalk. własna	Warstwa siatki przeciw kretom	m2		
		6500	m2	6 500,000	
				RAZEM	6 500,000
6 d.1	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim gru- bość warstwy 2 cm	ha		
		0,65	ha	0,65	
				RAZEM	0,65
7 d.1	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - do- datek za każdy następny 1 cm gru- bości warstwy do 5 cm. Krotność = 8	ha		
		0,65	ha	0,65	
				RAZEM	0,65
8 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże- niem	m2		
		6500	m2	6 500,00	
				RAZEM	6 500,00
9 d.1	analiza indywidualna	Pielęgnacja trawników w okresie wzrostu z wymalowaniem linii boiska	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
10 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramek o wym 7,32*2,44 - szt 2 + siatki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: chorągiewki	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 15 miejscowe	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiat dla zawodników 12 os	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiaty dla sędziów i lekarzy - 6 os.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	kalk. własna	Dostawa elementów piłkochwyty wraz z montażem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3		NAWODNIENIE BOISKA			
18 d.3	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,451	km	0,451	
				RAZEM	0,451
19 d.3	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		451 * 0,9	m3	405,900	
				RAZEM	405,900
20 d.3	KNR 2-18 0501-04	podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
		451 * 0,9	m2	405,900	
				RAZEM	405,900
21 d.3	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		405,9	m3	405,900	
				RAZEM	405,900
22 d.3	KNNR 4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m		
		451	m	451,000	
				RAZEM	451,000
23 d.3	KNNR 4 1010-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm	złąc z.		
		39	złąc z.	39,000	
				RAZEM	39,000
24 d.3	KNR-W 2-18 0802-01 analiza indywidualna	Podłączenie zraszaczy wraz ze złączkami	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000