



Warszawa, dnia 31.10.2012r.

W-5/4427/ *321* /12/577UK

HOL- BUD Sp. z o. o.
Projektowanie, nadzór
i wykonawstwo budowlane
ul. Płocka 44
09-500 Gostynin

Dotyczy: uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dla budowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą woj. nr 577 w km 26+971 w m. Brzezia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2012r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia** (Uzgodnienie nr UK-577-142/12 z dnia 31.10.2012r) konstrukcję nawierzchni dla budowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą woj. nr 577 w km **26+971** w m. Brzezia, zgodnie z załączonym do pisma rysunkiem nr R – 02 oraz uwagą:
– wlot i wylot projektowanego przepustu zakończyć betonową ścianką czołową.


p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

PRZEKRÓJ NORMALNY

A-A

75 75 od 720 do 2200



warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - 6cm
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - 8cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - 20cm

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-043 Warszawa

UZGODNIENIE

UK-577-142/12 z dnia 31.10.2012

Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Zbigniew Górowski



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Piekna 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

Remont skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 577
w km 26+971

Inwestor

Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Adres inwestycji

Brzezia dz. nr ewid. 49

Projektant

mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03

Asystenci projektanta:
inż. Magdalena Koczaska

Temat rysunku

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
REMONTOWANE SKRZYŻOWANIE

Skala

1:50

Data

10 2012

Numer

R-02