
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych - Osmolin, gm. Sanniki
ADRES INWESTYCJI : Osmolin, działka nr ewid. 180
INWESTOR : Miasto i Gmina Sanniki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych - gm. Sanniki					
1		Miejscowość Osmolin - działka nr ewid.180 - powierzchnia 4.0 m2			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 6	Rozebranie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1.	0801-08	Krotność = 0.5			
1		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³		
d.1.	1103-01 +	na odległość do 5 km			
1	KNNR 4-04				
	1103-04 +				
	KNNR 4-04				
	1103-05				
		4.00*0.04	m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1.	0102-01 +	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z regulacją koryta o gł. do			
1	KNNR 6	10 cm			
	0103-03				
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw gr. śr. 4 cm - uzupełnienie istniejącej	m ²		
d.1.	0112-04	podbudowy			
1		Krotność = 0.5			
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2		Nawierzchnia			
5	KNNR 6	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-	m ²		
d.1.	1002-03 +	wą i grysem kamiennym o łącznej grubości warstwy 3,5 - 4,0 cm			
2	KNNR 6				
	1002-02 +				
	KNNR 6				
	1002-01 +				
	KNNR 6				
	1002-01				
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00