

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych - Działy, gm. Sanniki  
ADRES INWESTYCJI : Działy, działka nr ewid. 5  
INWESTOR : Miasto i Gmina Sanniki  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja dróg gminnych - gm. Sanniki</b>					
1		<b>Miejscowość Działy - działka nr ewid.5 - powierzchnia 55.0 m<sup>2</sup></b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 6	Rozebranie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-08	Krotność = 0.5			
1		55.00	m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
2	KNNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.	1103-01 +	na odległość do 5 km			
1	KNNR 4-04				
	1103-04 +				
	KNNR 4-04				
	1103-05				
		55.00*0.04	m <sup>3</sup>	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01 +	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z regulacją koryta o gł. do			
1	KNNR 6	10 cm			
	0103-03				
		55.00	m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw gr. śr. 4 cm - uzupełnienie istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0112-04	podbudowy			
1		Krotność = 0.5			
		55.00	m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
1.2		<b>Nawierzchnia</b>			
5	KNNR 6	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfalto-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1002-03 +	wą i grysem kamiennym o łącznej grubości warstwy 3,5 - 4,0 cm			
2	KNNR 6				
	1002-02 +				
	KNNR 6				
	1002-01 +				
	KNNR 6				
	1002-01				
		55.00	m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>